

## Terpkerk wordt gerestaureerd



Het voormalige kerkgebouw en rijksmonument de Terpkerk verkeert op een aantal plaatsen in een minder goede bouwkundige staat waardoor restauratie onvermijdelijk is teneinde het gebouw zodanig in stand te houden dat het gebouw

- een volwaardig rijksmonument blijft,
- aantrekkelijk blijft voor potentiële gebruikers/huurders,
- en daardoor op een goede en rendabele wijze geëxploiteerd kan worden.

Op deze wijze kan de Terpkerk duurzaam haar cultureel-maatschappelijke functie behouden en wordt leegstand voorkomen. Het is een belangrijk Rijksmonument in de oude beschermde dorpskern van Urmond, aansluitend aan het Rivierpark Maasvallei. De Urmondse Monumenten Stichting heeft onlangs besloten om daadwerkelijk over te gaan tot restauratie op korte termijn.

### Uitvoering

De restauratie van de werkzaamheden vindt de komende maanden plaats. Door de diverse restauratiewerkzaamheden binnen een zo kort mogelijk tijdbestek uit te voeren zal de belangstelling voor de locatie niet verdwijnen. Daarnaast kan, zodra de werkzaamheden aan de binnenkant zijn afgerond, het gebouw weer geëxploiteerd worden terwijl de werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw nog in uitvoering zijn. Deze hebben weinig tot geen invloed op de exploitatie.

### Financiering restauratie

De restauratie van de Terpkerk wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de kant van de

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap),
- de Provincie Limburg en
- een eigen bijdrage van de Urmondse Monumenten Stichting (UMS)

De restauratie betreft de volgende onderdelen

#### ▪ **Stucwerk**

Plaatselijk worden in het schip van de kerk scheuren en loszittend stucwerk hersteld. Ook in de huidige berging is reparatie van het tegen de achterwand (zuidgevel) aanwezige loszittend stucwerk nodig.

Voorziene periode: 6 juni - 21 juni 2017

#### ▪ **Sanitair**

De nu aanwezige sterk verouderde sanitaire voorzieningen zijn ruim vijftientig jaar oud. Deze voorzieningen zijn hoog nodig aan vervanging toe, passend bij de gebruiksfunctie van het gebouw. Uit oogpunt van hygiëne dient ook zowel het wand- als vloertegelwerk vervangen te worden.

Voorziene periode: 4 juli – 28 juli 2017

#### ▪ **Voegwerk**

Het voegwerk is thans op plaatsen onvoldoende regenwerend, hetgeen tot vochtdoorslag leidt. Restauratie van het verzande en uitgevallen voegwerk is onontbeerlijk, voornamelijk in het basement en de tympanen van de noordgevel (toren en schip), de westgevel van de toren bovendaks (rechts van het spaarveld), de zuidgevel van de toren bovendaks tot de hardstenen lijst evenals de zuidgevel van de voormalige sacristie

Voorziene periode: 21 augustus - 29 september

#### ▪ **Uurwerk/klokken**

Het uurwerk/klokken, wijzerplaten en wijzerverdeelwerken dienen gereviseerd, respectievelijk vernieuwd te worden. Tevens is voorzien in een slingeranger zodat het uurwerk op tijd blijft lopen, met behoud van het mechanische uurwerk. Tenslotte worden de luidmotoren vernieuwd en worden de klepels opnieuw gereviseerd en geconserveerd.

Voorziene periode: tot en met 13 oktober 2017

#### ▪ **Dak**

Constructief herstel van de kapconstructie is noodzakelijk ter plaatse van een ingerotte hoekkeper, een gebroken gording, ingerotte klossen van het dakoverstek en ingerotte koppen van schampgoten. De raamvleugels van de ramen van de voormalige sacristie zijn onderlangs zodanig verweerd en ingerot dat deze niet meer te conserveren zijn. Deze raamvleugels dienen gerestaureerd te worden. Dit geldt ook voor de buitendeur van de technische ruimte in de noordgevel waar ter plaatse van de onderdorpel de klampen zijn ingerot en naden met kit zijn afgedicht.

#### ▪ **Schilderwerk**

Na restauratie van onderdelen dient het gebouw opnieuw geschilderd te worden, mede vanwege de matige toestand van het overige verfwerk.

Periode: vanaf 4 juli 2017